

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa ściany nośnej w pomieszczeniu biurowca Inkubatora Technologicznego w Białogardzie przy ul. Kołobrzesckiej 58
Lokalizacja	Białogard, ul. Kołobrzaska 58
Zamawiający	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Białogardzie 78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 28

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa ściany nośnej w pomieszczeniu biurowca Inkubatora Technologicznego w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 58

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg folią 6*2*2	m2	24
			razem	24
2	KNR 13-23 0105/04	Wykucia ościeżnic	szt	1
3	KNNR-W 3 0515/06	Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych w stropach drewnianych - analogia: rozebranie sufitu podwieszanego 6*1	m2	6
			razem	6
4	KNR 4-01 0349/01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej 0,3*2,85*4,2	m3	3,591
			razem	3,591
5	KNR-W 4-01 0106/05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię - z piętra	m3	3,591
6	KNR-W 4-01 0109/17	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieganych konstrukcji ceglanych na odległość do 1km	m3	3,591
7	KNR-W 4-01 0109/20 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieganych konstrukcji - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km bez względu na rodzaj konstrukcji	m3	3,591
8	Kalkulacja indywidualna	Koszty utylizacji	kpl	1
2 Roboty murowe				
9	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10
10	KNR 4-01 0206/02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	2
11	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm 2*4,2	m	8,4
			razem	8,4
12	KNR 4-01 0313/07	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 200-260mm 4	koniec	4
			razem	4
13	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m	10
14	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm - słupy 4*2,65	m	10,6
			razem	10,6
3 Pozostałe roboty				
15	KNR 4-01 0707/02	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym po obmurowanych końcach belek stropowych	szt	4
16	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi 2,65*2 4,2	m	5,3
			razem	9,5
17	KNR 9-29 0301/05	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych grubości do 12,5mm (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia ponad 5m2 - pierwsza warstwa 2,65*(0,8+0,3)*2 5,2*(0,8+0,3)	m2	5,83
			razem	11,55
18	KNR K-04 0305/03	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa ściany nośnej w pomieszczeniu biurowca Inkubatora Technologicznego w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 58

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		11,55*1,25	m2	14,438
		razem	m2	14,438
19	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem		
		11,55*1,5	m2	17,325
		razem	m2	17,325
20	KNR 9-29 0314/02	Uzupełnienie rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5m2 - analogia: sufit podwieszany		
		6*1	mb	6
		razem	mb	6
21	Kalkulacja indywidualna	Pozostałe roboty wykończeniowe	kpl	1