

Przedmiar robót

Obiekt Remont pokrycia dachu w budynku usługowym, Tychowo, ul. Dworcowa 14
Lokalizacja Tychowo, ul. Dworcowa 14
Zamawiający Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 28

Tabela przedmiaru robót

Remont pokrycia dachu w budynku usługowym, Tychowo, ul. Dworcowa 14

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1	KNKRB 3 0601/01	Odbicie tynków wapiennych lub cementowo-wapiennych ze ścian, filarów, pilastrów bez względu na ilość	m2	10	
2	KNKRB 3 0604/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III o powierzchni do 5m2 - obróbka kominów	m2	10	
3	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	376,49	
4	KNR 0-22 0529/04	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm	mb	56,37	
5	KNR 0-22 0529/05 (dopłata 16,6x)	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm - dodatek za każde dalsze 5cm szerokości	mb	56,37	
6	KNR 0-22 0529/03	Obróbki wierzchołków dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD	m	3,6	
7	KNR 0-22 0529/06	Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD (1,6+1,6)*2 (1,95*2+1,1*2) (4,0*2+0,7*2)	m m m	6,4 6,1 9,4	
			razem	m	21,9
8	KNR 2-02 0923/04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 56,37*0,6	m2	33,822	
			razem	m2	33,822
9	KNR 2-02 0506/03	Krawędzie balkonów i loggii z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm 56,37*0,7 27,76*0,5	m2 m2	39,459 13,88	
			razem	m2	53,339
10	KNR K-05 0501/02	Montaż rynien dachowych o średnicy 125mm	m	26,95	
11	KNR K-05 0501/06	Montaż lejów spustowych w systemie odwodnieniowym dachu	szt	2	
12	KNR K-05 0501/07	Montaż denek rynny w systemie odwodnieniowym dachu	szt	2	
13	KNR K-05 0502/02	Montaż rur spustowych o średnicy 100mm w systemie odwodnieniowym dachu z zastosowaniem obejmy wkręcanej	m	16,4	
14	NNRNKB 1 0521/01	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm grubości 0,55mm	m2	6,75	

Kosztorys

Remont pokrycia dachu w budynku usługowym, Tychowo, ul. Dworcowa 14

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
1	KNKRB 3 0601/01	Odbicie tynków wapiennych lub cementowo-wapiennych ze ścian, filarów, pilastrów bez względu na ilość						
		10 m2						
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,36				
2	KNKRB 3 0604/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III o powierzchni do 5m2 - obróbka kominów						
		10 m2						
		Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	1,31				
		Materiały Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,004				
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,004				
		Piasek do zapraw	m3	0,023				
		Materiały pomocnicze	%	2				
Sprzęt Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,03						
3	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe						
		376,49 m2						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,389				
		Materiały Papa termozgrzewalna podkładowa	m2	1,18				
		Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m2	1,18				
		Gaz propan, butan	kg	0,434				
		Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	0,3				
		Materiały pomocnicze	%	1,5				
		Sprzęt Wyciąg	m-g	0,0076				
		Środek transportowy	m-g	0,021				
4	KNR 0-22 0529/04	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm						
		56,37 mb						
		Robocizna Dekarze gr.II	r-g	0,144				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,109				
		Materiały Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia	m2	0,322				
		Gaz propan, butan	kg	0,047				
		Sprzęt Wyciąg	m-g	0,0006				
Środek transportowy	m-g	0,0011						
5	KNR 0-22 0529/05 (dopłata 16,6x)	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm - dodatek za każde dalsze 5cm szerokości						
		56,37 mb						
		Robocizna Dekarze gr.II	r-g	0,3984				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1494				
Materiały Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia	m2	0,8964						

Kosztorys

Remont pokrycia dachu w budynku usługowym, Tychowo, ul. Dworcowa 14

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Gaz propan, butan	kg	1,3114				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,00166				
		Środek transportowy	m-g	0,00332				
6	KNR 0-22 0529/03	Obróbki więzów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD						
		3,6 m						
		Robocizna						
		Dekarze gr.II	r-g	0,162				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,101				
		Materiały						
		Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia	m2	0,483				
		Gaz propan, butan	kg	0,07				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0009				
		Środek transportowy	m-g	0,0017				
7	KNR 0-22 0529/06	Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD						
		21,9 m						
		Robocizna						
		Dekarze gr.II	r-g	0,177				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,068				
		Materiały						
		Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia	m2	0,346				
		Gaz propan, butan	kg	0,048				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0006				
		Środek transportowy	m-g	0,0011				
8	KNR 2-02 0923/04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy						
		33,822 m2						
		Robocizna						
		Tynkarze gr.III	r-g	1,0904				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0777				
		Materiały						
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,028				
		Materiały pomocnicze	%	1,5				
		Sprzęt						
		Żuraw okienny przenośny	m-g	0,1427				
9	KNR 2-02 0506/03	Krawędzie balkonów i loggii z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm						
		53,339 m2						
		Robocizna						
		Blacharze gr.II	r-g	1,7758				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,3909				
		Materiały						
		Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm	kg	5,53				
		Spoivo cynowo-olowiane LC 60	kg	0,028				
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,004				
		Materiały pomocnicze	%	1,5				
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0069				

Kosztorys

Remont pokrycia dachu w budynku usługowym, Tychowo, ul. Dworcowa 14

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
10	KNR K-05 0501/02	Montaż rynien dachowych o średnicy 125mm						
		26,95 m						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,55				
		Materiały						
		Rynny dachowe 125mm	m	1,02				
		Złączki rynnowe	szt	0,35				
		Haki rynnowe nakrokwiowe	szt	1,45				
		Pas dorynnowy	m	1,08				
		Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt								
Wyciąg	m-g	0,004						
Samochód dostawczy	m-g	0,005						
11	KNR K-05 0501/06	Montaż lejów spustowych w systemie odwodnieniowym dachu						
		2 szt						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,42				
		Materiały						
		Leje spustowe rynny	szt	1				
		Materiały pomocnicze	%	1,5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,004				
		Samochód dostawczy	m-g	0,005				
12	KNR K-05 0501/07	Montaż denek rynny w systemie odwodnieniowym dachu						
		2 szt						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,12				
		Materiały						
		Denko rynny	szt	1				
		Materiały pomocnicze	%	1,5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,004				
		Samochód dostawczy	m-g	0,005				
13	KNR K-05 0502/02	Montaż rur spustowych o średnicy 100mm w systemie odwodnieniowym dachu z zastosowaniem obejmy wkręcanej						
		16,4 m						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,37				
		Materiały						
		Rury spustowe okrągłe 100mm	m	1,01				
		Obejmy rury spustowej wkręcane	szt	0,5				
		Materiały pomocnicze	%	1,5				
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,003				
Samochód dostawczy	m-g	0,004						
14	NNRNKB 1 0521/01	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm grubości 0,55mm						
		6,75 m2						
		Robocizna						
		Blacharze gr.II	r-g	1,0526				

Kosztorys

Remont pokrycia dachu w budynku usługowym, Tychowo, ul. Dworcowa 14

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Robotnicy gr.I	r-g	1,1932				
		Materiały						
		Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm	kg	5,36				
		Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,025				
		Zaprawa cementowa M12	m3	0,002				
		Materiały pomocnicze	%	1.5				
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0067				
		Razem						
		Podatek VAT						
		Ogółem kosztorys						